



mobilità

ROMA



ROMA



Dipartimento Mobilità e Trasporti

Direzione Trasporto Pubblico Locale e Infrastrutture

Direttore Dott. Giammario Nardi

"Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità per il periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017"
approvato con Deliberazione della G. C. n.128 del 23/06/2017

PROGETTO ESECUTIVO


BANCHINE DI FERMATA SITI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANALISI DEI PREZZI

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L.
S.O. Ingegneria della Mobilità

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Alessandro Fuschiotto

RESPONSABILE DI COMMESA:
Ing. Alessandro Fuschiotto

PROGETTISTA:
Arch. Pierfrancesco Canali



DATA:
NOVEMBRE 2017

SCALA:

ELABORATO: **AP 00 101** rev. **0**

REV.	DATA	AGGIORNAMENTI	REDATTO	COORDINATO	PROGETTATO	VALIDATO
0	23/11/2017	EMISSIONE	FERLITO	COLLALTI	CANALI	FUSCHIOTTO
A						
B						
C						
D						

COD. COMMESSA: **CR - 2020 - 01**

COD. ELAB. **PET M02 AP 00 101** rev. **0**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 P.A.003	Realizzazione di percorso in mattonelle di cemento LOGES in grado di orientare sia i disabili visivi che le persone normovedenti negli spazi urbani (marciapiedi, piazze, giardini, ... i e pulitura finale Di dimensione 20 x 20 validi per : Segnale di attenzione / servizio; e segnale di arresto/pericolo: E L E M E N T I: (L) operaio specializzato ora (L) operaio qualificato ora (E) [B01.05.032.c] Collocamento in opera con malta di calce e pozzolana di last ... m² (L) piastrelle di ceramica 20x20 cadauno (E) [A04.01.001.c] Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru ora	0,370 0,319 1,000 1,000 0,050	29,60 27,50 8,83 54,29 94,88	10,95 8,77 8,83 54,29 4,74	---
	Sommano euro			87,58	
	Spese Generali 15.00% * (87.58) euro			13,14	
	Sommano euro			100,72	
	Utili Impresa 10% * (100.72) euro			10,07	
	T O T A L E euro / mq			110,79	
Nr. 2 P.A.024	Fornitura e posa in opera di archetto parapetonale sagomato a sezione circolare diam. mm 60, dimensioni cm 100 x 116 H, verniciato a fuoco di colore bianco, avente fasce rosse rifrangenti. E L E M E N T I: (L) parapetonale in ferro ad archetto ml (L) operaio specializzato h (L) operaio comune h (E) [A04.01.001.c] Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru ora	1,000 1,000 1,000 0,090	47,13 29,60 24,77 94,88	47,13 29,60 24,77 8,54	---
	Sommano euro			110,04	
	Spese Generali 15.00% * (110.04) euro			16,51	
	Sommano euro			126,55	
	Utili Impresa 10% * (126.55) euro			12,66	
	T O T A L E euro / cadauno			139,21	
Nr. 3 P.A.124	Fornitura e posa in opera di palo tubolare per sostegno tabelle di diametro mm.60; h=1,50 m. compreso quanto occorre per renderlo finito adatto allo scopo. E L E M E N T I: (L) operaio qualificato h (L) operaio comune h (E) [A04.01.001.b] Autocarro ribaltabile da 30.000 kg ora (E) [A17.01.004.b] Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, me ... kg	0,200 0,200 0,042 4,500	27,50 24,77 98,68 3,12	5,50 4,95 4,14 14,04	---
	Sommano euro			28,63	
	Spese Generali 15.00% * (28.63) euro			4,29	
	Sommano euro			32,92	
	Utili Impresa 10% * (32.92) euro			3,29	
	T O T A L E euro / cadauno			36,21	
Nr. 4 P.A.160	Fornitura e posa in opera di segnale quadrato attraversamento pedonale bifacciale lato cm 60 fornito di pannello fotovoltaico incorporato e batteria ricaricabile in automatico dopp ... nto 24 ore al giorno.Istallazione su a palo da 60 mm altezza 4 mt fornito e posto in opera comprensivo di fondazione. E L E M E N T I: (L) operaio specializzato h (L) operaio qualificato h (L) operaio comune h (E) [cod. 17] Fornitura e posa in opera di di palo tubolare in tutto come ... cadauno (E) [cod. 08] Fornitura e posa in opera di segnale quadrato come al cod. 7 ... cadauno	0,700 0,000 0,700 1,000 2,000	29,60 27,50 24,77 56,00 49,00	20,72 0,00 17,34 56,00 98,00	---
	A R I P O R T A R E			192,06	

