mobilità ROMA

ROMA

Dipartimento Mobilità e Trasporti
Direttore Dott.Giammario Nardi

"Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità per il periodo 1° aprile 2018 - 31 dicembre 2018"
approvato con Deliberazione della G. C. n.79 del 02/05/2018

MESSA IN SICUREZZA AMBITO MUNICIPIO XIII - ANASTASIO II/PIO XI

PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI DEI PREZZI

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L.
S.O. Ingegneria della Mobilità

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Alessandro Fuschiotto

RESPONSABILE DI COMMESSA
Ing. Alessandro Fuschiotto

PROGETTISTA:
Ing. Fabrizio Benvenuti

Dott. Ing. FABRIZIO BENVENUTI
ORDINE INGEGNERI ROMA N° 17404

DATA: NOVEMBRE 2018 | SCALA: varie | ELABORATO: A P 0 1 1 0 1 rev.

REV.	DATA	AGGIORNAMENTI	REDATTO	COORDINATO	PROGETTATO	VALIDATO
0	31/10/2018	EMISSIONE				
A						
B						
C						
D						

COD. COMMESSA: C R - 1 8 2 0 - 0 1 COD. ELAB. P E T M 1 3 A P 0 1 1 0 1 rev.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 P.A.003	Realizzazione di percorso in mattonelle di cemento LOGES in grado di orientare sia i disabili visivi che le persone normovedenti negli spazi urbani (marciapiedi, piazze, giardini, ... i e pulitura finale Di dimensione 20 x 20 validi per : Segnale di attenzione / servizio; e segnale di arresto/pericolo:				
	E L E M E N T I:				
	(L) operaio specializzato ora	0,370	29,60	10,95	
	(L) operaio qualificato ora	0,319	27,50	8,77	
	(E) [B01.05.032.c] Collocamento in opera con malta di calce e pozzolana di last ... m²	1,000	8,83	8,83	---
	(L) piastrelle di ceramica 20x20 cadauno	1,000	54,29	54,29	
	(E) [A04.01.001.c] Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru ora	0,050	94,88	4,74	---
	Sommano euro			87,58	
	Spese Generali 15.00% * (87.58) euro			13,14	
	Sommano euro			100,72	
	Utili Impresa 10% * (100.72) euro			10,07	
	T O T A L E euro / mq			110,79	
Nr. 2 P.A.047	Parapedonale a croce di S.Andrea				
	E L E M E N T I:				
	(L) parapedonale in ferro, zincato e verniciato a polveri ml	1,000	101,66	101,66	
	(L) operaio specializzto h	1,000	29,60	29,60	
	(L) operaio comune h	1,000	24,77	24,77	
	(E) [A04.01.001.c] Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru ora	0,150	94,88	14,23	---
	Sommano euro			170,26	
	Spese Generali 15.00% * (170.26) euro			25,54	
	Sommano euro			195,80	
	Utili Impresa 10% * (195.80) euro			19,58	
	T O T A L E euro / m			215,38	
Nr. 3 P.A.124	Fornitura e posa in opera di palo tubolare per sostegno tabelle di diametro mm.60; h=1,50 m. compreso quanto occorre per renderlo finito adatto allo scopo.				
	E L E M E N T I:				
	(L) operaio qualificato h	0,200	27,50	5,50	
	(L) operaio comune h	0,200	24,77	4,95	
	(E) [A04.01.001.b] Autocarro ribaltabile da 30.000 kg ora	0,042	98,68	4,14	---
	(E) [A17.01.004.b] Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, me ... kg	4,500	3,12	14,04	---
	Sommano euro			28,63	
	Spese Generali 15.00% * (28.63) euro			4,29	
	Sommano euro			32,92	
	Utili Impresa 10% * (32.92) euro			3,29	
	T O T A L E euro / cadauno			36,21	
Nr. 4 P.A.138	Fornitura e posa in opera di griglia a bocchetta per marciapiede realizzata in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7, a norme UNI EN 1563:2004, con resistenza a rottura superiore a 250 KN ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lunghezza: 645 mm, Larghezza: 250 mm, Altezza: 250 mm.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Griglia a bocchetta per marciapiede cadauno	1,000	90,00	90,00	
	(L) Operaio qualificato h	0,500	27,50	13,75	
	(E) [A06.01.002.a] Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescri ... m³	0,015	67,04	1,01	---
	Sommano euro			104,76	
	A R I P O R T A R E			104,76	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O			104,76	
	Spese Generali 15.00% * (104.76) euro			15,71	
	Sommano euro			120,47	
	Utili Impresa 10% * (120.47) euro			12,05	
	T O T A L E euro / cadauno			132,52	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 5 A04.01.001.b	Autocarro ribaltabile da 30.000 kg euro / ora			98,68	---
Nr. 6 A04.01.001.c	Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru euro / ora			94,88	---
Nr. 7 A06.01.002.a	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... rme e il ferro di armatura: eseguito con cemento 32.5 R per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³ euro / m³			67,04	---
Nr. 8 A17.01.004.b	Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, ecc) in profilati a freddo compresi i pressopiegat ... ature, le bullonature con bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero: con profilati a caldo euro / kg			3,12	---
Nr. 9 B01.05.032.c	Collocamento in opera con malta di calce e pozzolana di lastrame o di piastrelle di pietra lavica, fasce e masselletti di porfido, compresi gli eventuali tagli, troncature, rifilat ... a se richiesta: compenso aggiuntivo per l'allettamento delle lastre con sabbia in luogo della malta di calce e pozzolana euro / m²			8,83	---
	Data, _____				
	Il Tecnico				
	A R I P O R T A R E				